

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu  
thực hiện gói thầu lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh**

**CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-VP ngày 21/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh; Quyết định số 60/QĐ-VP ngày 21/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh;

Theo Biên bản xét chọn đơn vị nhận thầu gói thầu lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh lập ngày 28/6/2019 và đề nghị của Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị nhận thầu thực hiện gói thầu lắp đặt hệ thống wifi trụ sở UBND tỉnh, với những nội dung chính sau:

**1. Tên nhà thầu được lựa chọn:** Công ty TNHH Một thành viên Tin học Viễn thông Long Nguyễn Lộc, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**2. Nội dung công việc:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng
<b>I</b>	<b>Thiết bị</b>		
1	Thiết bị phát sóng wifi:Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac 16 SSID và 256 user truy cập đồng thời Max Throughput: +1.167 Gbps. Tầm phủ sóng tối đa: 180 m (600 Ft). Chức năng Roaming không cần Controller. Cho phép tạo lưới mạng Mesh. Hỗ trợ phân tích các kênh nhiễu và không nhiễu.Bảo mật mã hoá WPA-WPA2, xác thực Radius Server...	cái	22

2	Thiết bị phát sóng wifi: Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac cho phép kết nối đồng thời lên đến 512 user truy cập đồng thời, Max Throughput: +3.85 Gbps, Tầm phủ sóng tối đa: 250m, Chức năng Roaming không cần Controller, Cho phép tạo lưới mạng Mesh, Hỗ trợ phân tích các kênh nhiễu và không nhiễu bảo mật mã hoá WPA-WPA2, xác thực Radius Server..., cơ chế lọc MAC chỉ ngăn chặn người dùng truy cập trái phép trong cùng hệ thống mạng.	cái	5
3	Tủ Rack 20U. Model: HDR20U600. Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước thực: 1.050 x 600 x 600 (mm), Tải trọng: trên 4 bánh xe có chân phanh và chân tăng, 1 cửa lưới, 1 quạt hút nhiệt.	cái	1
4	Thiết bị chuyển mạch:Throughput : 128Gbps. Cổng 10/100/1000: 24. Cổng uplink : 4 SFP+. Maximum routes : 64. QoS: 8. Nguồn: n/a, AC. Trọng lượng: 2.77kg. Kích thước: 44 x 4.4 x 20.9cm. Layer 2: Port grouping up to 8 groups, up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation. Layer 3: IPv4 routing Wirespeed routing of IPv4 packets up to 1K static routes	cái	1
5	Máy chủ: Intel® Xeon® E3-1225v5 (3.3GHz/4-core/8MB/80W). HP 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 Unbuffered HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Intel RST SATA RAID (RAID 0, 1, 5, 10) Intel® Ethernet Connection I219-LM 1 Ports per controller Interfaces: Display Port 4 LFF HDD Bays (Non Hot Plug) SATA DVD-RW/ROM Optical Drive Option, 300W Multi-Output Power Supply, Tower (4U), Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support. Hệ thống phần mềm điều khiển mạng Lan không dây Quản lí tập trung x1, Giấy phép bổ sung điều khiển thiết bị x 27	cái	1
6	Đầu nối cáp mạng RJ Cat6	cái	200
7	Cable UTP Cat 6e 4 pair TE 610M-BLMB-AP:C6, CM, 4/23, BLUE	cái	5700
8	Dây điện	mét	200
9	Ống nhựa trắng chống cháy đi dây cáp mạng.	mét	450
10	Nẹp nhựa 2,5 cm.	mét	120
11	Phụ kiện lắp đặt (vòng số đánh dấu dây,kẹp inox cố định ống nhựa, băng keo, đinh, vít, co, tê, lõi ống nhựa,...)	hệ thống	1
<b>II</b>	<b>Thi công hệ thống Wifi</b>		
1	Kéo, rải cáp dẫn dọc theo tường hoặc trên sàn nhà và trần	mét	1500

	nhà		
2	Lắp đặt tủ thiết bị hệ thống	tủ	1
3	Hàn, đấu nối cáp vào đầu giắc cắm, loại giắc cắm đầu phiên và Patch Panel, 70*2=140 giắc)	giắc cắm	140
4	Lắp đặt thiết bị mạng wifi trên trần nhà hoặc áp trần	thiết bị	27
5	Cài đặt cấu hình thiết bị mạng, loại thiết bị Switch	thiết bị	1
6	Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động và hiệu chỉnh thiết bị mạng. Loại thiết bị chuyển mạch (Switch)	thiết bị	27
7	Kiểm tra chạy thử toàn bộ hệ thống	hệ thống	1

**3. Giá trúng thầu: 615.000.000đ** (Sáu trăm mười lăm triệu đồng), đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt.

**4. Loại hợp đồng:** Trọn gói.

**5. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 60 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng và có hiệu lực pháp luật.

**6. Yêu cầu thực hiện:** Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tin học viễn thông Long Nguyên Lộc thực hiện đúng yêu cầu, cam kết theo Quyết định số 60/QĐ-VP ngày 21/6/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

**Điều 2.** Quyết định này là căn cứ để tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc Công ty TNHH Tin học viễn thông Long Nguyên Lộc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Lãnh đạo VP, Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban TTND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (3 bản).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Minh Đạo**